


MÄRKUSED

1. Esitatud on põhimõtteline lahendus. Iga konkreetset olukorda tuleb lahendada vastavalt olukorrale.
2. Kandekonstruktsiooni lahendus vastavalt kanduri projektile (suured silded, vastutusrikkad konstruktsioonid)
3. Alumise kivirea alumised otsad toetatakse vahetult karniisi ülaservale. Karniisi serv vastavalt korrigeerida
4. Puitkonstruktsioon ankurdada müüri külge

M-06	Müüri katted. Ühepoolne katusekivist kate kattelaudisega	M 1:10

Muinsuskaitseamet